

# Modular-W-Holzmodulbau für die Schule Tägeldoos

Winterthur, CH



## Projektinformationen

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Bauherrschaft | Stadt Winterthur,<br>Departement Schule<br>und Sport |
| Architektur   | Bauart Architekten und<br>Planer AG                  |
| Projektart    | Bildung und Forschung,<br>Temporärbau                |
| Bauweise      | Modulares Bauen                                      |
| Leistungen    | GU                                                   |
| Ort           | Winterthur                                           |
| Land          | Schweiz                                              |

## Kurzfristig von einem auf zwei Geschosse angepasst

An der Winterthurer Schulanlage Tägeldoos wurde dringend mehr Schulraum benötigt. Für den bereits geplanten eingeschossigen Holzmodulbau des Modular-W-Programms konnte kurzfristig ein zweites Geschoss bewilligt und eingeplant werden. Somit standen ab dem Schuljahr 2023/2024 drei Klassenzimmer und fünf Gruppenräume mehr als vorgesehen zur Verfügung.

Wie bei den Schulen Langwiesen, Wülflingerstrasse und Talhof kam auch beim Tägeldoos die zweite Generation des Typs „Modular W“ zum Einsatz. Das von Bauart Architekten entworfene Schulbauprogramm stellt seit 2021 in der Stadt Winterthur bedürfnisgerecht, schnell und flexibel hochwertigen Schulraum bereit, der nach Gebrauch den Standort wechseln kann. Blumer Lehmann realisiert die Holzmodulbauten mit den jeweiligen Anforderungen an den verschiedenen Standorten. Die Bauarbeiten starteten im Januar 2023. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres im August war der Modulbau bezugsbereit. Nach der kurzfristigen Änderung des Gebäudes von ein- auf zweigeschossig passte Blumer Lehmann die Produktion der Holzmodule entsprechend an, sodass beide Geschosse gleichzeitig vor Ort montiert werden konnten. Die Holzmodule werden im Werk vorgefertigt und weitgehend mit Elektrik, Technik und vielen Innenausbaukomponenten ausgestattet. Die Grundmodule messen 7,2 m x 3,6 m. Dieses Verhältnis von 2:1 erlaubt eine flexible Anordnung der Module – bis zu drei Geschosse hoch.

Das Schulgebäude erfüllt den Minergie-P-Eco-Standard und die Schulräume entsprechen den heutigen Anforderungen. Insgesamt verfügt der zweigeschossige Holzmodulbau über 5 Klassenzimmer, 9 Gruppenräume, einen Lehrpersonenbereich und weitere notwendige Nebenräume.

## Direkter Kontakt



### Migga Hug

Leiter GU/TU-Leistungen |  
Architekturplanung | Schweiz  
Mitglied der Bereichsleitung

T +41 71 388 58 23  
[migga.hug@blumer-lehmann.com](mailto:migga.hug@blumer-lehmann.com)

# Modular-W-Holzmodulbau für die Schule Tägelloos

Winterthur, CH



Dank seiner regelmässigen Form und schlichten Fassadengestaltung fügt sich der zweigeschossige Holzmodulbau harmonisch in die Schulanlage Tägelloos ein.



Mit einfachsten Mitteln wird eine raffinierte Fassadengestaltung erreicht.



Die hellen Klassenzimmer bieten dank grosser Fensterfronten und viel Holz eine hohe Aufenthaltsqualität.

Der Holzmodulbau konnte ohne grössere Eingriffe in die Umgebung der Schulanlage errichtet werden. Nach dem Rückbau wird er rückstandslos verschwinden.

# Modular-W-Holzmodulbau für die Schule Tägemoos

Winterthur, CH



Vom Pausenplatz aus gelangen die Schulkinder und Lehrpersonen direkt in den Eingangsbereich des Holzmodulbaus – über eine kleine Treppe oder eine Rampe.



Eines der 5 neuen Klassenzimmer im Holzmodulbau Tägemoos. Sie bieten flexible Möglichkeiten zur Nutzung und Einrichtung.



Der Eingang zum Holzmodulbau Tägemoos mit blauem Farbakzent