

Schulprovisorium Kantonsschule Stadelhofen

Dübendorf, CH



Projektdaten

Bauherrschaft	Bildungsdirektion Kanton Zürich
Architektur	Bauart Architekten und Planer AG, pool Architekten, UNIT Architekten AG
Projektart	Bildung und Forschung
Bauweise	Modulares Bauen
Leistungen	TU
Ausführung	2024-2026
Ort	Dübendorf
Land	Schweiz

Temporäres Gymnasium

Nach der geplanten Erstdutzungsdauer von 9 Jahren sollen die Holzmodul- und Elementbauten demontiert und an einem anderen Standort erneut zum Einsatz kommen. Das Mittelschulprovisorium besteht aus zwei dreigeschossigen Klassengebäuden, die durch einen offenen Zwischenbau verbunden sind, sowie einem Sporthallen trakt mit zwei Einfachhallen. Die beiden Schultrakte mit einer Gesamtfläche von 7800 m² werden aus 246 Holzmodulen zusammengesetzt. Drei Module bilden zusammen einen 69 m² grossen Klassenraum.

Die Fassaden sind entsprechend der Modulbauweise gegliedert. Vertikale Holzstrukturen und transparente Lichtwellplatten verleihen der Sporthalle einen leichten, provisorischen Charakter. Bei den Schultrakten stehen vertikal angeordnete, sägerohe Holzlatten im Dialog mit den Lichtwellplatten der Sporthalle. Jeder Gebäudeteil erhält eine eigene Farbe.

Das Bauvorhaben wird gemäss dem «Standard Nachhaltigkeit Hochbau» errichtet. Die Schultrakte sowie die Konstruktion und Gebäudetechnik des Sporttrakts erfüllen den Minergie-Eco-Standard. Die Wärme- und Kälteerzeugung erfolgt über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Dachflächen werden extensiv begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Direkter Kontakt



Migga Hug

Leiter GU/TU-Leistungen |
Architekturplanung | Schweiz
Mitglied der Bereichsleitung

T +41 71 388 58 23
migga.hug@blumer-lehmann.com