

Stedi Ermatingen

Ermatingen, CH



Stedi Ermatingen

Ermatingen, CH



Données du projet

Maître d'ouvrage	Gemeinde Ermatingen
Architecture	andreas hermann ag
Type de projet	Sport et loisirs
Type de construction	Free Form
Prestations	Construction en bois
Réalisation	2020-2021
Lieu	Ermatingen
Pays	Suisse

Nouvelle installation portuaire de Stedi avec abri d'attente en forme de navire

Le nouvel abribus de Stedi semble simple à première vue. La construction en bois s'est toutefois avérée assez délicate à planifier.

Un abribus avec un design de bateau : À l'instar d'un navire, l'abribus Stedi d'Ermatingen se compose des éléments suivants : les cadres, les planches et la quille. Comme structure de support pour les planches, notre équipe de projet a développé une solution spéciale en utilisant du bois de sapin de Douglas et des poutres hybrides. Les parois en verre complètent l'abribus et offrent aux personnes qui attendent une protection contre le vent et la pluie.

Entièrement assemblé dans notre usine, le "navire" est arrivé de nuit à sa destination sur le lac de Constance sous la forme d'un transport lourd surdimensionné. Conformément à nos modèles d'assemblage spécialement fabriqués et en étroite coordination avec notre équipe de projet, le métallurgiste a produit les supports en acier avec une précision absolue. Le toit en forme de navire a donc été facile à installer sur le site.

Notre commande comprenait également la production des bancs en bois collés et leur assemblage sur les supports en acier existants.

Contact particulier



Richard Jussel

Développement de projet | Ventes des
bâtiments industriels | Construction en bois
et modulaire | Suisse

T +41 71 388 58 61

richard.jussel@blumer-lehmann.com

Stedi Ermatingen

Ermatingen, CH



Le nouvel abribus d'Ermatingen rappelle un navire par son aspect et sa construction.



La construction simple et noble de l'abribus a été assez délicate à planifier.

Stedi Ermatingen

Ermatingen, CH



L'abribus Stedi est le nouveau point fort du port d'Ermatingen.

Montage du toit sur l'abribus - la préparation précise a porté ses fruits.



L'abribus a été entièrement préfabriqué à l'usine d'Erlenhof et livré à Ermatingen par transport lourd.

Stedi Ermatingen

Ermatingen, CH



Grâce à des gabarits de montage et à des supports en acier fabriqués avec précision, le toit a pu être mis en place sans aucun problème.