

Locaux provisoires de l'école cantonale de Stadelhofen

Dübendorf, CH



Données du projet

Maître d'ouvrage	Bildungsdirektion Kanton Zürich
Architecture	Bauart Architekten und Planer AG, pool Architekten, UNIT Architekten AG
Type de projet	Éducation et recherche
Type de construction	Construction modulaire
Prestations	Entreprise totale
Réalisation	2024-2026
Lieu	Dübendorf
Pays	Suisse

Lycée temporaire

Au terme d'une durée d'utilisation initiale prévue de 9 ans, les modules en bois et les éléments de construction seront démontés et réutilisés sur un autre site. Le lycée provisoire se compose de deux bâtiments scolaires de trois étages reliés par une construction intermédiaire ouverte, ainsi que d'une aile abritant deux salles de sport simples. Les deux ailes de l'école, d'une surface totale de 7800 m², sont composées de 246 modules en bois. Trois modules forment ensemble une salle de classe de 69 m².

Les façades sont structurées selon la construction modulaire. Les structures verticales en bois et les panneaux ondulés transparents soulignent le caractère léger et éphémère de la salle de sport. Au niveau des ailes de l'école, des lattes en bois brut de sciage disposées à la verticale font écho aux panneaux ondulés lumineux de la salle de sport. Chaque partie du bâtiment est peinte d'une couleur différente.

Le projet de construction est construit selon le «Standard Nachhaltigkeit Hochbau». Les ailes scolaires ainsi que la construction et la technique du bâtiment de l'aile sportive répondent au label Minergie-Eco. La production de chaleur et de froid est assurée par des pompes à chaleur air-eau. Les toitures sont largement végétalisées et équipées d'une installation photovoltaïque.

Contact particulier



Migga Hug

Responsable des projets EG & ET I
Planification architecturale | Suisse
Membre de la direction du département

T +41 71 388 58 23
migga.hug@blumer-lehmann.com