Schulprovisorium in Holzmodulbauweise in Dudelange

Dudelange, LU



Données du projet

Maître d'ouvrage	Ville de Dudelange
Type de projet	Éducation et recherche
Type de construction	Construction modulaire
Prestations	Entreprise générale (EG)
Réalisation	2026
Lieu	Dudelange
Pays	Luxembourg

In 80 Tagen zum fertigen Schulgebäude

Als aufgrund der kurzfristig notwendigen Sanierung eines bestehenden Schulgebäudes dringend Ersatzraum in Dudelange benötigt wurde, war eine besonders schnelle und verlässliche Lösung gefragt. Dank bestehender Holzmodule konnte Blumer Lehmann ein zweigeschossiges Schulprovisorium in nur 80 Tagen erstellen und die Schule den Betrieb wie geplant aufnehmen.

er hohe Vorfertigungsgrad reduzierte die Arbeiten auf der Baustelle wesentlich. Blumer Lehmann übernahm die Generalunternehmung sowie Brandschutz, Holzbau-Engineering, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Montage und Projektleitung im Holzbau. Den ergänzenden Ausbau führten regionale Nachunternehmen aus.

Das zweigeschossige Schulgebäude umfasst vier Klassenräume mit jeweils rund 70 m² Fläche, sechs Sanitärräume, zwei Technikräume sowie zwei Flure und Eingangsbereiche. Die Module sind in Holzrahmenbauweise ausgeführt. Die Fassade kombiniert Dreischichtplatten mit pulverbeschichteten Metallblenden.

Das Schulprovisorium wird während der rund einjährigen Sanierungsphase des bestehenden Gebäudes gemietet. Danach kann der Modulbau demontiert und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden. Damit verbindet das Projekt eine aussergewöhnlich kurze Realisierungszeit mit der Flexibilität und Wiederverwendbarkeit des modularen Bauens.

Contact particulier



Michael Weiler

Directeur | Consultation ingénierie du bois | Construction en bois et modulaire | Luxembourg
Responsable du site du Luxembourg

T +352 2880454-16
michael.weiler@blumer-lehmann.com

Schulprovisorium in Holzmodulbauweise in Dudelange

Dudelange, LU









info@blumer-lehmann.com
blumer-lehmann.com